

CARTA DE ACLARACIÓN Nº 5

Santiago, 17 de marzo de 2017

A: SRES. PROPONENTES

DE: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

MAT. : CARTA DE ACLARACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “REEMPLAZO DE MOTORES T57, MOTORES T66 y T72, COFRES DE COMANDO LOCAL Y CONTROLADORES DE POSICIÓN DE LOS CAMBIOS DE AGUJAS EN TRAMOS ANTIGUOS DE L1, L2 Y L5.”

Por intermedio del presente, envío para su conocimiento y revisión, documento señalado en la materia.
Documento es aclaratorio del proceso de licitación pública de nombre “REEMPLAZO DE MOTORES T57, MOTORES T66 y T72, COFRES DE COMANDO LOCAL Y CONTROLADORES DE POSICIÓN DE LOS CAMBIOS DE AGUJAS EN TRAMOS ANTIGUOS DE L1, L2 Y L5.”, en el cual se informa a los posibles proponentes la siguiente información:

Aclaración a la 1° ronda de respuestas:

Nº	DOCUMENTO	ITEM	Consulta Alstom	Respuesta METRO S.A.
20	Especificaciones Técnicas		Entendemos que el ajuste del vástago del motor con el mecanismo de la aguja corresponderá efectuarlo al departamento de vías de Metro. Solicitamos confirmar.	Nosotros no tenemos HH para este tipo de intervención.
24	Especificaciones Técnicas		Solicitamos información de los valores de tangente del ángulo de los cambios en las 3 líneas objeto de la licitación.	En Líneas neumáticas existen los siguientes valores de tangentes: 0.13 en líneas principales L1-L2-L5 Tangente 0.10 en línea principal L1 (PJ y MQ) Tangente 0.20 en talleres y enlaces.
29	Especificaciones Técnicas		Para un eventual reemplazo de cables de alimentación de motores en túnel o viaducto. ¿Metro proporcionará apoyo gratuito a la instalación con el carro plano con su respectivo operador del track móvil y señalero ?	La solicitudes de tractor se hace semanalmente y no se puede asegurar su uso.

Aclaración a Especificaciones Técnicas:

Sección	Dice	Aclaración
4	<ul style="list-style-type: none">Reemplazo del cableado desde el cofre de distribución al motor. En caso de ser necesario, se deberá mejorar el cableado existente desde el local técnico a la vía, los cofres de conexiones y su canalización.	<ul style="list-style-type: none">Reemplazo del cableado desde el cofre de distribución al motor.Reemplazo del cableado existente desde el local técnico a la vía y los cofres de conexiones. <u>En caso de existir canalización disponible se podrán utilizar, en caso contrario el Contratista deberá proponer una solución. Este trabajo se cotizará de manera opcional.</u> Los tipos de cables y especificaciones técnicas se encuentran en los planos subidos al Portal de Metro el día 23.02.2017.
4	<ul style="list-style-type: none">Reemplazar el cableado del cofre de comando local al local técnico, en caso de encontrarse en mal estado.	<ul style="list-style-type: none">Reemplazar el cableado del cofre de comando local al local técnico. <u>Este trabajo se cotizará de manera opcional.</u>

Kimberly Morgan Warner
Subgerencia de Abastecimiento.
Metro S.A.