

---

## RESPUESTAS A CONSULTAS A LAS BASES DE LICITACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### LICITACIÓN PÚBLICA: “REMODELACIÓN DE RECINTOS EN ESTACIONES DE METRO S.A”

1.- Pueden enviar el ANEXO B FORMULARIO 8 OFERTA ECONÓMICA en planilla EXCEL ?

R: Se subirá al portal.

2.- El retiro y reinstalación de muebles existentes en recintos a remodelar será de cargo de la Empresa Constructora?

R: Si.

3.- En la estación Lo Ovalle existe en el acceso al recinto a remodelar una baldosa granito. Esta se retirara para la instalación de cerámica?

R: No se retira; se debe pulir y vitrificar, al igual que todos los guardapolvos del mismo material.



4.-Metro Bellavista la Florida: Que tipo de perfil de metalcon se utilizará para el tabique vestidores.

R: Tabique de estructura de acero galvanizado liviano (Metalcon o equivalente técnico), con sus respectivas terminaciones de pintura. La materialidad de este tabique será la siguiente:

a). Pie derecho: perfil acero galvanizado liviano tipo CA150x40x12x1 @ 60 cm (ref. Metalcon 150CA10).

b) Soleras (tanto superiores como inferiores): perfil acero galvanizado liviano tipo C153x30x1 (ref. Metalcon 153C10).

c) El recubrimiento de los muros externos e internos será en planchas de yeso cartón RH de 12,5 mm. de espesor

d) Aislación en fibra de vidrio

5.-Metro Bellavista la Florida: Considera guardapolvo el tabique vestidores.

R: Si.

6.-Metro Bellavista la Florida: El tabique considera aislación.

R: Sí.

7.-Metro Bellavista la Florida: Que tipo de revestimiento se usará en el tabique, yeso cartón, fibrocemento, favor definir e indicar espesor.

R: Ver respuesta a consulta N° 4.

8.-Metro Bellavista la Florida: Desinstalar cielo americano, se refiere a retirar solo las palmetas y mantener la estructura; ó retirar ambas.

R: Se deben retirar ambas e instalar nuevo.

9.-Metro Rojas Magallanes, El Sol y Trinidad: En cambio de alfombra considera instalar junquillos en los bordes (guardapolvo). Que tipo material se debe considerar para el junquillo.

R: Si, se deben instalar guardapolvos de madera del mismo tono de la alfombra.

10.-Metro Lo Ovalle: Dentro los artefactos a reemplazar en baños. Se debe considerar portarollo, jabonera, portatoalla.

R: Si.

11.-Metro Lo Ovalle: Definir si en baños se reemplaza llave de corte completa.

R: Si.

12.-La boleta de garantía de seriedad de la oferta. Puede ser póliza de garantía.

R: De acuerdo a lo indicado en el artículo 18 de las bases de licitación, se debe presentar una Boleta de Garantía.

13.-La experiencia de la empresa se puede acreditar con contratos de obra u ordenes de compra.

R: Se debe acreditar con órdenes de compra o contratos.