

## ITEMIZADO GENERAL

### SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN TÚNELES DE LÍNEA 1 Y LÍNEA 2 DE METRO

Las cantidades informadas son referenciales, cada proponente debe obtener sus propias cubicaciones

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>Suministro equipamiento</b>	--	--
<u>1.1</u>	<u>Línea 1</u>	--	--
1.1.1	Luminaria lineal LED 22W 4000K IP66	Und	872
1.1.2	Conductor S0 50mm <sup>2</sup>	m	7200
1.1.3	Conductor S1 35mm <sup>2</sup>	m	4908
1.1.4	Conductor S2 25mm <sup>2</sup>	m	39712
1.1.5	Conductor S3 16mm <sup>2</sup>	m	60000
1.1.6	Armario Saime 400x300x200mm	Und	24
1.1.7	Interruptor Automatico 2x16A C 25KA	Und	48
1.1.8	Interruptor Automatico 2x32A D 10KA	Und	24
1.1.9	Junta Aislante de Gel Shark 68	Und	872
1.1.10	Conector Circular Macho HB 387	Und	872
1.1.11	Conector Circular Hembra THB 387	Und	872
<u>1.2</u>	<u>Línea 2</u>	--	--
1.2.1	Luminaria lineal LED 22W 4000K IP66	Und	374
1.2.2	Conductor S0 50mm <sup>2</sup>	m	4500
1.2.3	Conductor S2 25mm <sup>2</sup>	m	8965
1.2.4	Conductor S3 16mm <sup>2</sup>	m	35859
1.2.5	Armario Saime 400x300x200mm	Und	15
1.2.6	Interruptor Automatico 2x16A C 25KA	Und	30
1.2.7	Interruptor Automatico 2x32A D 10KA	Und	15
1.2.8	Junta Aislante de Gel Shark 68	Und	374
1.2.9	Conector Circular Macho HB 387	Und	374
1.2.10	Conector Circular Hembra THB 387	Und	374
<b>2</b>	<b>Montaje</b>	--	--
<u>2.1</u>	<u>Línea 1</u>	--	--
2.1.1	Montaje de Luminarias de Emergencia	Und	872
2.1.2	Montaje de Tableros eléctricos	Und	24
2.1.3	Tendido de Conductores	m	111820
2.1.4	Conectores y Derivaciones	gl	1
<u>2.2</u>	<u>Línea 2</u>	--	--
2.2.1	Montaje de Luminarias de Emergencia	Und	374
2.2.2	Montaje de Tableros eléctricos	Und	15
2.2.3	Tendido de Conductores	m	49324
2.2.4	Conectores y Derivaciones	gl	1